



# Instandsetzung Gutheil- Schoder-Brücke A23 Südosttangente Wien

Daten und Fakten

---

Unternehmen

---

Projektart Gussasphalt, Asphalt- und Betonproduktion

---

Bauzeit 07.2019 - 09.2019

---

Auftraggeber ASFINAG Bau Management GmbH

---

Projektbericht Online

[www.porr-group.com](http://www.porr-group.com)



# Instandsetzung der Brückenabdichtung und des Gussasphaltbelags.

Bei der Instandsetzung der Abdichtung wurde darauf Wert gelegt, die Randbalken zu erhalten. Der Abdichtungsanschluss erfolgte an die bestehenden Stahlschrammborde. Nach der Erneuerung der Tragwerksentwässerung erfolgte der maschinelle Einbau eines 3-lagigen Gussasphaltbelags mittels Fertigerbohle und Absplitter. Der aufgebrauchte Splitt wurde mit einer Glattmantelwalze und einer Gummiradwalze in den noch heißen Gussasphalt eingedrückt. Zum Abschluss des Projekts wurde der überschüssige Splitt mit einem Kehrwagen entfernt.

## Technische Daten.

- Straßenoberfläche: 1.165 m<sup>2</sup>, Länge 172 m, Fahrbahnbreite 6,60 m
- Brückenabdichtung A2, Sys II Harz (G+K) + E-KV B geog + P-KV: 1.165 m<sup>2</sup>
- Korrosionsschutz der Stahlschrammborde mittels Matabryl Flüssigabdichtung und Epoxidharzbeschichtung: 362 m
- Kunststoffbeton Drainage: 171,5 m
- Gussasphalt Schutzschicht MA11, PmB25/55-65, M1, G1, 4 cm: 127 t
- Gussasphalt MA11, PmB25/55-65, M1, G1, 4 cm: 1.165 m<sup>2</sup>
- Gussasphaltdecke Absplittung 4/8, G1, 8-25 kg/m<sup>2</sup>: 1.165 m<sup>2</sup>
- Erneuerung Wasserableitungssystem: 167 m

## Impressionen



## Bildhinweise

1

Frischer Belag und neue Abdichtung.

Von Juli bis September 2017 sanierte die PORR die Gutheil-Schoder-Brücke im 23. Wiener Gemeindebezirk.

2

Abgedichtet und saniert.

Der Abdichtungsanschluss erfolgte an die bestehenden Stahlschrammborde, die auch gleich mit Korrosionsschutz versehen wurden.

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

**PORR AG Group Communications**

Absberggasse 47

1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: [comms@porr-group.com](mailto:comms@porr-group.com)