PROJEKTBERICHT

Kapellerfeld
Altlast N12

Daten und Fakten

Unternehmen	PORR Bau GmbH und PORR Umwelttechnik GmbH
Projektart	Altlastensanierung
Bauzeit	10.2016 - 04.2018
Auftraggeber	PORR AG

Projektbericht Online

www.porr-group.com

Sanierungsprojekt am Marchfeldkanal.

Die PORR Umwelttechnik GmbH übernahm anschließend die erforderliche Oberflächenprofilierung und die Erdarbeiten.

Über insgesamt 96 extra errichtete Gasbrunnen erfolgte die Absaugung der Deponiegase, die sich immer noch im Deponiekörper bilden. Seit November 2017 und für mindestens fünf Jahre ist die dafür erforderliche Bodenluftabsauganlage in Betrieb.

Die Anlage wurde komplett von der PORR Umwelttechnik ausgelegt, geplant und installiert. Das Projekt N12 startete im Oktober 2016, Ende April 2018 waren alle Bauarbeiten abgeschlossen.

Impressionen

1

2

3

Bildhinweise

1 **Absaugung aus 96 Gasbrunnen.**

2 **Überblick über das Baufeld.**

Die Leitungsaufständerungen für die Absauganlage sind bereits installiert.

Die Bodenluftabsauganlage, bestehend aus Maschinencontainer, Aktivkohle- und Biofilter, wird wenigstens bis Ende 2022 im Einsatz sein.

3

Aushub mit Spezialgerät.

Phase eins des eineinhalbjährigen Sanierungsprojekts: Beim Ausheben des Schlitzwandmaterials kam auch ein Spezialgreifer der PORR zum Einsatz.

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

PORR AG Group Communications
Absberggasse 47
1100 Wien
T +43 50 626-0
E-Mail: comms@porr-group.com