PROJEKTBERICHT

Wels

BVH Hauptsammler Oberthan BL 3

Daten und Fakten

Unternehmen	
Projektart	Leitungsbau
Bauzeit	05.2017 - 12.2017
Auftraggeber	EWW AG Abteilung Wasser

Projektbericht Online

www.porr-group.com

PROJEKTBERICHT

Neuer Hauptsammler für Wels.

Den Abschluss des Auftrags bildete die Errichtung eines Vereinigungsbauwerks in Ortbetonbauweise. Im Zuge der Bauabwicklung wurden rund 15.000 m^3 Aushub bewegt und hunderte Meter Stahlbeton-Eiprofil sowie Stahlbetonrohr verlegt.

Der Leistungsumfang im Detail.

Verlegung Stahlbeton-Eiprofil DN 1000/1500: ca. 820 m

Verlegung Stahlbetonrohr DN 1000: ca. 200 m

Verlegung Stahlbetonrohr DN 700: ca. 130 m

Gesamtgrabenaushub: ca. 15.000 m^3

Kies 4/8 mm: ca. 4.000 m^3

Sohlbeton: ca. 450 m^3

Impressionen

Bildhinweise

1

Anspruchsvolle Bedingungen.

Bei teils schwierigen, rolligen Bodenverhältnissen bewegten die Fachkräfte der PORR im Zuge des Projekts rund 15.000 m3 Aushub.

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

PORR AG Group Communications

Absberggasse 47

1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: comms@porr-group.com