



Gesundheitseinrichtungen Pflegeheim Horn

Daten und Fakten

Unternehmen	PORR Bau GmbH
Projektart	Gesundheitseinrichtungen, Healthcare
Bauzeit	04.2013 - 10.2014
Auftraggeber	Institut Haus der Barmherzigkeit

[Projektbericht Online](#)

www.porr-group.com



140 Pflegebetten für Horn

Die Bauzeit für das Projekt, das nach ÖNORM B1600 errichtet wurde, betrug nur 18 Monate. Dabei machte es die besondere Grundwassersituation notwendig, dass der Keller mit "Schwarzer Wanne" ausgeführt wurde. Die tragenden Wände bestehen aus Stahlbeton mit Ziegelmauerwerk, die Errichtung der Zwischenwände erfolgte in Trockenbauweise. Darüber hinaus erhielt das Gebäude eine Holzfassade mit Vollwärmeschutzelementen.

Details zum Bau

- Grundstücksfläche: 15.450 m²
- Wohnnutzfläche: 3.650 m²
- Kellergeschossfläche: 1.000 m²
- Ladehof: 600 m²
- Beton: 6.160 m³
- Bewehrung: 580 t
- Ziegelmauerwerk: 2.260 m²

Impressionen



Bildhinweise

1

Pflegeheim Horn

Die Holzfassade ist mit Vollwärmeschutzelementen ausgestattet.

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

PORR AG Group Communications

Absberggasse 47

1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: comms@porr-group.com